

Solceller til privatboligen

For at gøre det mere overskueligt, har Vindby sammensat en række standardpakker, så den private husstand kan producere sin egen strøm. Standardpakkerne giver Dem en idé om prisen for grundelementerne i en solcelleløsning.

Ved specielle ønsker, kan vores teknikere hjælpe med at lave en løsning, tilpasset netop Deres behov.

Hvorfor købe solceller?

- Nedsætter de månedlige el-udgifter
- Nedbringer ejendommens/familiens CO2 udslip
- Forbedrer energirammen ved nybyggeri
- Kan bruges i kombination med jordvarme anlæg

Hvad indeholder pakkerne?

Produkterne i Vindbys pakkeløsninger er alle af høj kvalitet og fra førende producenter inden for solceller.

Som standard indeholder pakkerne solceller til montering på eksisterende tage, net-inverter, 10 m kabeltræk mellem solceller og net-inverter, standard montage system, montering, tilslutning samt godkendelse.

Pakkerne indeholder kørsel i Nordsjælland samt hovedstadsområdet. For andre områder tillægges der et mindre kørselstillæg.

Hvad er standard montagesystem?

Standard montagesystemer er til montering på tag med max 30° hældning bestående af tegl, betontegl, bølgeeternit, trapezplader eller tagpap. Der tages forbehold for montering på underlimet tegl og tag uden undertag.

For andre tagtyper kontakt Vindby for at høre om mulighederne.

Hvad skal man vælge?

De fleste danske husstande vil kunne få deres behov dækket inden for en af Vindbys standardpakker. Men ønskes en anden løsning, har vi et bredt sortiment af solcelle moduler, net-invertere og montage løsninger, som kan tilpasses specielle behov.

Andre modultyper.

Vindby leverer også tagintegreret solcellemoduler til bygningsintegration, så påtænker De at lægge nyt tag eller bygge ny garage, så hjælper vores teknikere gerne med at finde en individuel løsning.

Har du yderligere spørgsmål kontakt os da på tlf. 63 43 31 61 eller via mail på info@vindby.com



LG-S-6-1530

Pakkeløsning 1,53 kWp ydelse
6 stk. LG-255-S1C-G2 moduler á 255 Wp
Areal ca. 9,5 m²
Pris: DKK 56.850,-

LG-S-10-2550

Pakkeløsning 2,55 kWp ydelse
10 stk. LG-255-S1C-G2 moduler á 255 Wp
Areal ca. 17 m²
Pris: DKK 79.050,-

LG-F-16-4080

Pakkeløsning 4,08 kWp ydelse
16 stk. LG-255-S1C-G2 moduler á 255 Wp
Areal ca. 26 m²
Pris: DKK 105.100,-

LG-W-22-5610

Pakkeløsning 5,61 kWp ydelse
22 stk. LG-255-S1C-G2 moduler á 255 Wp
Areal ca. 36 m²
Pris: DKK 139.600,-

Alle priser er inkl. Moms, montering og levering.



Vindby ApS • Karl Olsens Vej 2 • 3100 Hornbæk
Tlf.: 63 43 31 61 • Fax: 63 43 31 62
Mail: info@vindby.com • Web: www.vindby.com

Tekniske Data

	LG-S-6-1530	LG-S-10-2550	LG-F-16-4080	LG-W-22-5610
Effekt ydelse	1,53 kWp	2,55 kWp	4,08 kWp	5,61 kWp
Modul type	LG-255-S1C-G2			
Max power	255 Wp			
Modulmål (1,42 m ²)	1632x986x42mm			
Vægt pr. modul	19 kg			
Antal moduler	6 stk.	10 stk.	16 stk.	22 stk.
Farve	Sort			
Tilslutnings type	Stik MC-4			
Årsproduktion syd 30	Ca. 1350 kWh	Ca. 2250 kWh	Ca. 3600 kWh	Ca. 4900 kWh
Areal	9,5 m ²	17 m ²	26 m ²	36 m ²
Tæthedegrad	IP65			
Inverter type	SMA SB 1700	SMA SB 2500	Fronius IG TL 3,6	Kostal Pico 5.5
Inverter effekt	1550 W	2300 W	3840 W	5500 W
Output frekvens	50 Hz			
Output volt (AC)	220 V-240 V			
Montage system	Standard*			
Garanti	5/10 år**			
DKK inkl. Moms, montering og levering	56.850,-	79.050,-	105.100,-	139.600,-

*STANDARD MONTAGESYSTEM TIL TEGL, BETONTEGL, ETERNIT, TRAPEZPLADER OG TAGPAP.

** 5 ÅRS GARANTI PÅ ALLE KOMPONENTER DOG 10 ÅR PÅ SOLCELLE MODULER

VINDBY FORBEHOLDER SIG RET TIL PRIS OG KONSTRUKTIONSÆNDRINGER



Vindby ApS • Karl Olsens Vej 2 • 3100 Hornbæk
 Tlf.: 63 43 31 61 • Fax: 63 43 31 62
 Mail: info@vindby.com • Web: www.vindby.com